



Médiathèque de Vonnas – Atelier Laurent CHASSAGNE

Photo Atelier Laurent CHASSAGNE



Médiathèque de Vonnas – Atelier Laurent CHASSAGNE

Photo Fibois 01

Visite de la médiathèque et tiers-lieu à Vonnas – 12 juin 2026



Construction d'un nouveau bâtiment comprenant une médiathèque et un tiers-lieu, aménagement d'un patio intérieur végétalisé avec terrasse, d'un parvis couvert

Mur béton préfabriqués et structure principale bois avec murs à ossature bois permettant d'optimiser le temps de pose et le délai de chantier en réduisant les nuisances et la pollution du chantier, valorisation de bois local et isolant biosourcés.

- . Surface : 470 m²
- . Volume de bois : 39,2 m³
- dont
 - 25.6 m³ de bois massif fourni par la scierie Lyaudet de Cormaranche-en-Bugey issue de bois Jurassien et/ou du Haut-Bugey
 - 13.7 m³ de bois lamellé-collé et de bois abouté fournis par Ollier bois en provenance des bois de France
- . Matériaux biosourcés : isolant laine de bois et laine de chanvre/coton, sol linoléum, panneaux 3 plis mélèze pour sous face des forêts
- . Mode de chauffage : pompe à chaleur
- . Performance énergétique : E3C2
- centrale de panneaux photovoltaïques pour production d'électricité
- . Coût des travaux : 1 211 695 € HT
- . Livraison : 03/2026

- *Maîtrise d'ouvrage* : **Commune de Vonnas**
- *Maîtrise d'œuvre* :
Atelier Laurent CHASSAGNE Architecte mandataire
Cosinus bet économiste / VRD / OPC
Enerpol bet fluides / **Chapuis Structures** bet structures / **Rez'on** bet acoustique
- *Assistant à maître d'ouvrage* : **Agence Départementale d'Ingénierie de l'Ain**
- *Entreprise lots charpente, ossature bois* : **ARCHIREL** / Bet Cornet
- *Menuiseries intérieures bois* : **Menuiserie BEAL**